



Vår ref.:
21/2602 - 1

Saksbehandler:

Dato:
11.03.2021

Varsel om gravearbeider i forbindelse med bygging av ny pumpestasjon og etablering av nytt nødoverløp ved Funnefoss.

For å heve kvaliteten og kapasiteten på avløpsnettets skal Nes kommune bygge ny pumpestasjon ved Funnefoss og etablere ny overløpsledning ut i Glomma. Denne oppgraderingen er i henhold til Nes kommune sin overordnede plan: Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016-2025.

Prosjektet omfatter bygging av ny pumpestasjon rett øst for det gamle renseanlegget og etablering av ny ledning for nødoverløp ut i Glomma. Eksisterende nødoverløpsledning fra renseanlegget går ut i syd og stuper 11 meter rett ned i Glomma, deretter følger ledningen elvebunnen utover i hovedstrømmen. Under en dykkerkontroll ble det avdekket at ledningen var borte og blitt tatt av strømninger i vannet og/eller isgang.

På bakgrunn av perioder med stor vannføring og sterke strømmer der eksisterende ledning var, har Nes kommune vurdert en ny trase for nødoverløpsledningen ut i Glomma, se vedlagt tegning. Den nye traseen går ut i et område som er mindre utsatt for sterke strømninger og følger en fjellrygg ut i hovedstrømmen av elva. På denne måten sikrer vi friluftsområdet og de store badeinteressene i området. Tiltaket omfatter gravearbeider, sprenging og boring i fjell og dykkerarbeider. Det nye pumpestasjonen sikrer større kapasitet og bedre driftssikkerhet.

Arbeidene er foreløpig under prosjektering, forventet oppstart av anleggsdriften er etter sommeren 2021. I forbindelse med prosjekteringen skal det i mars/april gjøres flere boringer for geotekniske undersøkelser.

Spørsmål kan rettes til Ali Reza Heidari på:

TLF: 46241314 eller E-post: Ali.Reza.Heidari@nes.kommune.no

Med hilsen

Solvar Sollied Hanssen
Avdelingsleder

Kristian Berger Jørgensen
Ingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur